



■ NOTE

1. 태양광 가로등 3기 철거 및 신설 작업
2. 기존 가로등 기초 및 배관배선은 재활용
3. 스피커 4기 및 CCTV 1기는 철거 후 원상복구
4. 가로등 주변 식재는 시공 전 철거하여 시공 후 원상복구
5. 가로등 철거 및 설치에 관한 크레인은 시공사가 준비하고 철거된 가로등은 폐기물로 반출할 것

■ 옥외등 평면 배치도